

A.15 Rohrleitungen

Inspektion: Ausbau der Kontrollstücke, Sichtkontrolle der Innenoberfläche

Durchführung: Installationsunternehmen

Zeitabstand: 1 Jahr nach Inbetriebnahme, danach bei Änderung der Wasserqualität, je nach örtlichen Gegebenheiten

Anhang B²⁾**Inspektions- und Wartungsplan**

Nr	Anlagenteil, Apparat	Inspektion			Wartung		
		monatlich	jährlich	Durchführung	monatlich	jährlich	Durchführung
1	Freier Auslauf		1	○ ×			
2	Rohrunterbrecher		1	○ ×			
3	Rohrtrenner, EA 2 und EA 3	6		○ ×			
4	Rohrtrenner, EA 1		1	○ ×			
5	Rückflußverhinderer		1	○ ×			
6	Rohrbelüfter		5	○ ×			
7	Sicherheitsventil	6		○ ×		1	×
8	Druckminderer		1	○ ×		1 bis 3	×
9	Druckerhöhungsanlage		1	×		1	×
10	Filter, rückspülbar	2		○ ×	2		○ ×
	Filter, nicht rückspülbar	2		○ ×	6		○ ×
11	Dosiergerät	6		○ ×		1	×
12	Enthärtungsanlage	2		○ ×	6 ⁵⁾	1	×
13	Trinkwassererwärmer		1	×			×
14	Löschwasserversorgung und Brandschutzeinrichtungen	1		○ ×			
		6		○ ×			
15	Rohrleitungen		1	×			
16	Kaltwasserzähler	1		○		8	×
17	Warmwasserzähler	1		○		5	×

5) Bei Gemeinschaftsanlagen

Die Zahlenangaben in den Spalten „monatlich“ und „jährlich“ bedeuten Zeitintervalle, z. B. 6: alle 6 Monate, 2: alle 2 Jahre

Durchführung: ○ : Betreiber

x: Installationsunternehmen, Hersteller, Wasserversorgungsunternehmen

2) Für den Anwender dieser Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Vervielfältigungsrandvermerk auf Seite 1.

Anhang C²⁾**Muster für ein Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Trinkwasseranlage**

Bauvorhaben:

Auftraggeber vertreten durch:

Auftragnehmer vertreten durch:

Es wurden folgende Anlagenteile in Anwesenheit der oben erwähnten Personen in Betrieb genommen.

Nr	Anlagenteil, Apparat ⁶⁾	Bemerkungen
1	Hausanschluß	
2	Hauptabsperrarmatur	
3	Rückflußverhinderer	
4	Rohrtrenner	
5	Filter	
6	Druckminderanlage	
7	Verteilerleitungen	
8	Steigleitungen/Absperrarmaturen	
9	Stockwerksleitungen/Absperrarmaturen	
10	Steigleitungs-Rohrbelüfter/Tropfwasserleitung	
11	Sammelsicherungen/Tropfwasserleitung	
12	Entnahmestellen mit Einzelsicherung	
13	Warmwasserbereitung/Trinkwassererwärmer	
14	Sicherheitsventile/Abblaseleitungen	
15	Zirkulationsleitung/Zirkulationspumpe	
16	Dosieranlage	
17	Enthärtungsanlage	
18	Druckerhöhungsanlage	
19	Feuerlösch- und Brandschutzanlagen	
20	Schwimmbadeinlauf	
21	Entnahmearmaturen	
22	Verbrauchseinrichtungen	
23	Trinkwasserbehälter	
24	Sonstige Anlagenteile	

⁶⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen; Fehlendes ist zu ergänzen

2) Für den Anwender dieser Norm unterliegt dieser Anhang nicht dem Vervielfältigungsrandvermerk auf Seite 1.

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers:

Die Einweisung für den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen und vorhandenen Bedienungs- und Wartungsanleitungen gemäß beiliegender Aufstellung wurden ausgehändigt.

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Auftraggeber bzw. Vertreter)

.....
(Auftragnehmer bzw. Vertreter)